CAVO INTERRATO 220 kV CIRCUITO SINISTRO 12 BUCHEGIUNTI					CAVO INTERRATO220 kV CIRCUITO - DESTRO 12 BUCHEGIUNTI				
N. TRATTA	DA	A	LUNGHEZZA GEOMETRICA (m)	PROGRESSIVA (m)	N. TRATTA	DA	A	LUNGHEZZA GEOMETRICA (m)	PROGRESSIVA (m)
1	SE	BG1	485.10	485.10	1	SE	BG1	474.14	474.10
2	BG1	BG2	621.81	1106.91	2	BG1	BG2	596.74	1070.84
3	BG2	BG3	630.00	1736.91	3	BG2	BG3	569.00	1630.84
4	BG3	BG4	540.00	2276.91	4	BG3	BG4	570.00	2200.84
5	BG4	BG5	520.00	2796.91	5	BG4	BG5	580.00	2780.84
6	BG5	BG6	520.00	3316.91	6	BG5	BG6	520.00	3300.84
7	BG6	BG7	510.00	3826.91	7	BG6	BG7	510.00	3810.84
8	BG7	BG8	570.00	4396.91	8	BG7	BG8	570.00	4380.84
9	BG8	BG9	603.00	4999.91	9	BG8	BG9	552.00	4932.84
10	BG9	BG10	518.88	5518.79	10	BG9	BG10	569.25	5502.09
11	BG10	BG11	580.00	6098.79	11	BG10	BG11	580.00	6082.09
12	BG11	BG12	595.00	6693.79	12	BG11	BG12	590.00	6672.09
13	BG12	SE	640.82	7334.61	13	BG12	SE	646.19	7318.28

LEGENDA

Opere in progetto

- Elettrodotto 220kV d.t. SE DATA 4 MIL02 - S.E. TERNA in progetto
- circuito "sx" elettrodotto a 220 kV in cavo interrato e Buca Giunti
- circuito "dx" elettrodotto a 220 kV in cavo interrato e Buca Giunti
- SE DATA 4 MIL02 in progetto
- Futura SE TERNA (altro progetto)
- Ciclabile in progetto
- Percorso cavo con tipico di posa "A1" - Posa in terreno agricolo
- Percorso cavo con tipico di posa "B1" - Posa su strade
- Percorso cavo con tipico di posa "C1" - Posa all'interno di bauletto in cls + tubiere
- Percorso cavo con tipico di posa "G1" - Posa con tecnologia T.O.C.

Linea aerea 380kV

- Elettrodotto aereo 380kV esistente
- Tratto linea aerea 380kV in demolizione (altro progetto)
- Futuri raccordi aerei linea 380kV (altro progetto)

Altra simbologia

- Confine comunale

Il presente elaborato è valido solo in coordinamento con tutte le altre discipline specialistiche con le quali deve essere verificata la conformità. Tutte le misure ed eventuali variazioni rispetto al presente elaborato devono essere verificate in cantiere. This plan only valid in connection & coordination with the plans of all other Specialist disciplines, and must be checked for conformity with these plans. Deviations in dimensions must be clarified with the site management

CLIENT / COMMITTENTE:

Data4
SMART & SCALABLE DATA CENTERS

Nome del progetto / Project name
DATA CENTER (MIL02)
VITTUONE (MI)

Location / Address progetto
Via Giovanni Pascoli - Vittuone (MI)

DESIGN TEAM / TEAM DI PROGETTO:

CONSULTING DESIGNER / PROGETTISTA
Arch. Daniele De Bettin
DBA S.p.A.
Viale Liguria 24, Milano (MI)

STRUCTURAL DESIGN /
PROGETTO STRUTTURE
Ing. Diego Serafini
DBA S.p.A.
Viale G. G. Felissent 20D, Vittorio (TV)

MEP DESIGN /
PROGETTO IMP. MECCANICI ED ELETTRICI
Ing. Sascha Buoetti
DBA S.p.A.
Via Natale Battaglia 10, Milano (MI)
Sascha Buoetti
Ordine degli Ingegneri di Milano
n. 23.849

CLIENT / COMMITTENTE
Thomas Camille De Colle
Data4 Lombardia S.p.A.
P.zza Eleonora Duse 2, 20122 Milano (MI)

COORDINATION / COORDINAMENTO
PM - G. Bonetti
BIM Coordinator - C. Di Biase
BIM Coordinator - R. Sodero
INTEGRATED DESIGN / PROGETTAZIONE COORDINATA:

DBA
DBA S.p.A.
Sede legale:
Piazza Rorite, 19
31053 Pieve di Soligo (Le Colline) (BL)
tel. +39 0438 980611
certificata ISO 9001:2015 Rina n.IQ9215-1-QNet n.IT-16010

Sede secondaria:
Viale Felissent, 20D
31020 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39 0422 409011

CAMPUS	PROJECT	AUTHOR	DISCIPLINE	DOC TYPE	RIBA	SEQUENCE	LEVEL
MIL2	PW2	DBA	10900	PLN	3	002	AL

NOTES / NOTE:

REV	REVISION DESCRIPTION / DESCRIZIONE REVISIONE	REVISION DATE
06		
05		
04		
03		
02		
01		
00	PRIMA EMISSIONE	20.10.2025

Client / Committente: Data4 Lombardia S.p.A. - P.zza Eleonora Duse 2, 20122 Milano (MI)

Oggetto:
CAMPUS [MIL02] VITTUONE
Elettrodotto interrato 220kV d.t. SE DATA 4 MIL02 - S.E. TERNA
Ortofotocarta con tracciato 1/3

Subject:
CAMPUS [MIL02] VITTUONE
Underground cable 220kV D.C. SE DATA 4 MIL02 - S.E. TERNA
Line Route plan 1/3

PROJECT CODE / CODICE PROGETTO: 13030004
DRAWN / DISEGNATO: EP
CHECKED / CONTROLLATO: POA
APPROVED / APPROVATO: GBO

FILE NAME / NOME FILE: MIL2-PW02-DBA-10900-PLN-3-002-AL-00

PROPERTY OF DBA S.p.A. NON PUÒ ESSERE COPIATO O PASSATO A TERZI SENZA CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI DBA